

Devis N° 2026-02278

12 février 2026

Page 1/2

Reprise d'étanchéité

Mme et M. GARDETTE
 2 Chemin de Toulouse
 31450 AYGUESVIVES

Désignation	Qté	PU HT	TVA	Unité	Total HT
Reprise d'étanchéité sur une centrale photovoltaïque.					
DEPOSE : Dépose des panneaux solaires et rails de fixation.	1	950,00	10.00 %	unit	950,00
DEPOSE : Dépose du système d'intégration existant.	1	580,00	10.00 %	unit	580,00
PLANCHER : Planches Douglas classe 3 de 27mm d'épaisseur fixées à la charpente et OSB 15mm pour éviter la contre pente en bas de pente.	1	490,00	10.00 %	unit	490,00
ECRAN DE SOUS TOITURE : Fabrication française, modèle gris anthracite SUP-AIR HPV R2 SIPLAST. Destiné à l'isolation thermique en sous toiture.	1	290,00	10.00 %	unit	290,00
ZINC BAS : Etanchéité basse VM Zinc (France) 0,65mm d'épaisseur 800mm de largeur avec joint de dilatation. Façonné sur mesure. Les soudures sont réalisées à l'étain.	1	880,00	10.00 %	unit	880,00
BACS ACIER : Bacs en aciers galvanisé NF EN 10346 de marque Jorisode, modèle JI 25-267-1070 adaptés à la pose de panneaux solaires. Epaisseur 0,63mm. Fabrication française.	1	1 590,00	10.00 %	unit	1 590,00
ZINC HAUT : Etanchéité basse VM Zinc (France) 0,65mm d'épaisseur 800mm de largeur avec joint de dilatation. Façonné sur mesure. Les soudures sont réalisées à l'étain.	1	880,00	10.00 %	unit	880,00
CÂBLE : Raccordement de l'ensemble des équipements : Panneaux, rails, bacs acier à la terre équipotentielle et câblage afin d'éviter la boucle d'induction pour limiter les impacts de foudre.	1	602,73	10.00 %	unit	602,73
REPOSE : Repose des panneaux solaires et rails de fixation.	1	950,00	10.00 %	unit	950,00
MAIN D'OEUVRE ATELIER et autre sur chantier :	1	1 637,27	10.00 %	unit	1 637,27
DEPLACEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS :	1	150,00	10.00 %	unit	150,00
GARANTIE DECENNALE : N° assurance décennale AXA France : 0000011429053204	1	0,00	5.50 %	-	0,00

Devis N° 2026-02278

Reprise d'étanchéité

12 février 2026

Page 2/2

TVA	10.00%	Total HT	9 000,00 €
Base HT	9 000,00	Total TVA	900,00 €
Cumul TVA	900,00	Total TTC	9 900,00 €
Validité du devis : 15 Jours		Acompte à la commande	1 000,00 €

Date et signature du client "Lu et approuvé" :

COA, spécialiste du photovoltaïque depuis 13 ans
sans sous-traitance, à côté de chez vous.

Techniciens formés à **COA ACADEMY**, école française de photovoltaïque depuis 2018

www.coa-languedoc.fr

SIRET 752989939 RCS NIMES - Num TVA Intracommunautaire FR73 752989939

N° Quali'PV : 47031 - N° QualifElec RGE : 150427

N° assurance décennale QBE : 031 0010134